


สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภทงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองรางสำคัญ-บางบัว หมู่ที่4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 26 ตุลาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง	1,999,332.59	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ปกติ
	รวมราคากลาง		
	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์	1,999,332.59	

หมายเหตุ

ประมาณราคา ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 29.29 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายอิศคุณ พูนขวัญ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสถิตย์ ต้นสกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ผลิต.เทียบคลองรางลึกถึญ -บางบัวใหญ่4 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเสาเข็มคอนกรีต 1.1 เสาเข็มเื่อ ขนาด 0.22x0.22x7.00 ม. 1.2 เสาเข็มเื่อ ขนาด 0.22x0.22x5.00 ม.	ต้น ต้น	249.00 125.00	1,510.02 1,130.30	375,994.98 141,287.50	1.3607 1.3607	2,054.68 1,537.99	511,616.36 192,249.90	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ลบ.ม. ต้น	87.24 0.80	2,636.95 29,358.88	230,047.51 23,487.10	1.3607 1.3607	3,588.09 39,948.62	313,025.64 31,958.89	
3	3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. 3.3 เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. 3.4 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	ต้น ต้น ต้น กก.	5.80 7.04 341.36	27,885.88 26,287.85 56.07	161,738.10 185,066.46 19,140.05	1.3607 1.3607 1.3607	37,944.31 35,769.87 76.29	220,077.03 251,819.93 26,043.86	
4	งานแม่แบบโครงสร้าง 4.1 งานแม่แบบโครงสร้าง 4.2 งานตะปู	ตร.ม. กก. กก.	717.03 179.25 747.00	307.30 23.50 55.00	220,343.31 4,212.37 41,085.00	1.3607 1.3607 1.3607	418.14 31.97 74.83	299,821.14 5,731.77 55,904.35	
5	งานติดตั้งแผ่นคอนกรีต	แผ่น	747.00	55.00	41,085.00	1.3607	74.83	55,904.35	
6	งานดินถมหลังกำแพงกันดิน	ลบ.ม.	279.00	147.91	41,266.89	1.3607	201.26	56,151.85	
7	งานหินคลุกหลังกำแพงกันดิน	ลบ.ม.	55.80	420.56	23,467.24	1.3607	572.25	31,931.87	
8	ป้ายเหล็กโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมราคากลาง								1,999,332.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอติคุณ พูนขวัญ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการณ์

(นายสถิตย์ ต้นสกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอติศักดิ์ เนาวรัตน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติการณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางสำคัญ - บางบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ /
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๕,๐๐๐.-บาท /
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. /
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๓๓๒.๕๙ บาท /
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอธิคุณ พูนขวัญ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสถิตย์ ต้นสกุล กรรมการ
 - ๗.๓ นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์ กรรมการ