

## สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ประเภทงาน                   ซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล.  
 เจ้าของโครงการ           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
 สถานที่ก่อสร้าง           สายวัดท่าโน - วัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
 ประมาณราคาตามแบบ พร. 4                   จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาวันที่           14 มิถุนายน 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินประมาณ	363,735.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ปกติ
2	ค่า FACTOR F 1.3624	131,817.56	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	495,552.56	
	ปรับแก้เหลือ	495,000.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

**หมายเหตุ**


ประมาณราคา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองนครปฐม 28.89 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่                   1500 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ       330 บาท

  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิศักดิ์ ทิพย์สินวล)

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธยา เทียนเครือ)

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพร ภูไทย)

โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายวัดท่าโน - วัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.ศรีชะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
 ขนาดพื้นที่ 1,500.00 ตารางเมตร / ความหนา 0.05 เมตร /  
 ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง								
	- Tack Coat บนผิวทาง	1,500.00	ตร.ม.	6.17	9,255.00,	6.81	10,215.00,	19,470.00 ✓	
	- ผิวทางแอสฟัลท์ติก (ปูบน Tack Coat)	1,500.00	ตร.ม.	194.23	291,345.00 /	11.52	17,280.00 /	308,625.00 ✓	(หนา 5 ซม.)
2	งานตีเส้นจราจร								
	- งานสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น 3 เส้น.	105.00	ตร.ม.	280.00	29,400.00	-	-	29,400.00 ✓	(กว้าง 10 ซม.)
	- งาน RUMBLE STRIPS	15.60	ตร.ม.	400.00	6,240.00	-	-	6,240.00 ✓	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>363,735.00 ✓</b>	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดท่าใน - วัดหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อ ตำบลศิระชะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล.

๔. วันกำหนดราคากลาง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ ทิพย์สินวล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยุทธยา เทียนเครือ    | กรรมการ       |
| ๓. นายทศพร ภูไทย           | กรรมการ       |